

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้าง โครงการ “คลังจารีกล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ พื้นที่”
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๕๙,๘๒๒.๗๙ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินงานโครงการแผนแม่บทยุทธศาสตร์พัฒนาย่านสร้างสรรค์และนำร่อง ๗ พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The Master Plan of Creative District & Pilot Area, ๑ of ๗ Open Spaces)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๙,๘๑๔.๔๗ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชัยภูมิ กีฬาแปง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์	กรรมการ
๗.๔ นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๗.๕ นายธนดล สะอาดเอี่ยม	กรรมการ
๗.๖ นายต่อพงษ์ เสมอใจ	กรรมการ
๗.๗ นางสาวอริศดี เตชะศิริวรรณ	กรรมการ
๗.๘ นายพิทักษ์ ทนบุตร	กรรมการ
๗.๙ นางสาวชุตติมา พรหมาววัฒน์	กรรมการ
๗.๑๐ นายกิตติพันธ์ ไชยชาติtib	กรรมการ
๗.๑๑ นางสาววนิดา เชื้อคำฟู	กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๒ นางทัศนีย์ ชัยเมคา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	คลังจรรีก้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและด้านนาสร้างสรรค์
ปร.5 (ก) และ ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568




หน่วย : บาท




ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
1	แบบสรุปค่าก่อสร้าง	859,814.47	ตามแบบ ปร.5 (ก)
	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	859,814.47	
สรุป	ราคากลาง	859,814.47	
ราคากลาง (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)			




หมายเหตุ :

- 1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
- 2) อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก <https://index.tps.go.th> ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " พาณิชย์จังหวัด " ณ วันประมาณราคาอันล่าสุดถึง มกราคม 2568)
- 3) อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
- 4) อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิมนการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศใช้พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลาง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กรมบัญชีกลาง ") และสืบราคาตามมาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " มาตรฐานแรงงาน ")
- 5) อ้างอิงราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างและราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างและบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2568 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สำนักงบประมาณ ") หรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " โดยให้แนบรายละเอียด และระบุชื่อร้านค้า (เบอร์โทร) หรือ ระบุชื่อ Web Site <https://.....>)
- 6) การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- 7) อ้างอิงบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2568 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สพฐ. ")
- 8) อ้างอิงราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กระทรวงดิจิทัล ")
- 9) อ้างอิงราคาครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กระทรวงดิจิทัล ")

 (ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก)
  (นายชัยภูมิ กีฬาแบ่ง) **ปิยาพรรณ สิริมาชัย** (นางสาวปิยาพรรณ สิริมาชัย)

 (นายสันติภูมิ สิทธิราชกูร์)
  (นายอนตล สอาดเยี่ยม)
  (นายต่อพงษ์ เสมอใจ)

 (นางสาวกิริติ์ เตชะศิริวรรณ)
  (นายพิทักษ์ หนานบุตร)
  (นางสาวจุติมา พรหมวัฒน์)

 (นายกิตติพันธ์ ไชยชาติ)
  (นางสาววนิดา เชื้อคำฟู)
  (นางทัศนีย์ ชัยเมคา)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	คลังจรรีก้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
ปร.4 (ก) ที่แบบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	แบบสรุปค่าก่อสร้าง				
1	หมวดงานเคลียร์พื้นที่-เตรียมพื้นที่	13,346.00			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 1
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	248,027.38			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 2
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	318,989.20			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 3
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	21,012.20			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 4
5	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	55,825.00			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 5
	รวมคำนวณต้นทุนทั้งหมด	657,199.78	1.3083	859,814.47	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ตาราง Factor F ให้เป็นไปตาม
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			งานก่อสร้างของคณะกรรมการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			ราคากลางและขึ้นทะเบียน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			ผู้ประกอบการ

รวมค่าก่อสร้าง 859,814.47



(ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาชอก)



(นายชัยภูมิ กีฬาแพง) **ปิยาพรรณ สิริมาตย์** (นางสาวปิยาพรรณ สิริมาตย์)




(นายสันติภูมิ สิทธิราชกูร์)




(นายธนพล สอาดเสียม)




(นายต่อพงษ์ เสมอใจ)



(นางสาวภริณี เตชะศิริวง)



(นายพิทักษ์ ธานีบุตร)




(นางสาวชุตินา พรหมวรัตน์)



(นายกิตติพันธ์ ไชยชาติ)



(นางสาวนิตา เชื้อคำฟู)



(นางทัศนีย์ ชัยเมตตา)




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสำนักช่างศิลป์
 ตำแหน่งราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ : วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่-เตรียมพื้นที่								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ เตรียมพื้นที่สำหรับงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม								
1.1.1	RE-SS: รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน ทน 10-15 ซม. พร้อมขนถ่าย	107.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,490.00	7,490.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
1.1.2	RE-SD: รื้อถอนปูนบริเวณพื้นผิวและถอยพื้น พร้อมขนถ่าย	8.20	ตร.ม.	-	-	80.00	656.00	656.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
1.1.3	RE-AW: รื้อถอนชุดวางต่างระดับและกระเบื้อง พร้อมขนถ่าย	2.00	ตร.ม.	-	-	100.00	200.00	200.00	- / กรมบัญชีกลาง / -
	รวม 1.1 งานเตรียมพื้นที่						8,346.00	8,346.00	
1.2	งานเตรียมพื้นที่ เตรียมพื้นที่สำหรับงานระบบ								
1.2.1	ย้ายชุดปั๊มน้ำ	1.00	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	- / สืบจากรับค่า / -
	รวม 1.2 งานเตรียมพื้นที่						5,000.00	5,000.00	
	รวม 1.1+1.2 หมวดงานเตรียมพื้นที่-เตรียมพื้นที่						13,346.00	13,346.00	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานต้นทุบ)


 ปิยาพรรณ ศรีมาเอย์ (นายชัยภูมิ กิ่งแดง) (นายศักดิ์วุฒิ สิทธิราชกุล)
 (ศาสตราจารย์ ภูษิต ตรีเอกชัย มหาลอก) (นายพิทักษ์ วัฒนบุตร)

 ปิยาพรรณ ศรีมาเอย์ (นายสาธิต ตรีธรรม) (นางกัตติศรี ชัยเมตตา)
 (นายอรรถพงษ์ เสนอใจ) (นางพิทักษ์ วัฒนบุตร)

 ปิยาพรรณ ศรีมาเอย์ (นายกิตติพันธ์ ไชยชาติ) (นางกัตติศรี ชัยเมตตา)
 (นางสาขานุติมา พรหมวิวัฒน์)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ศาลาพักผ่อน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์
 จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
2.1	งานชุดดิน								
2.1.1	ชุดดินและผนัง	62.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	8,804.00	8,804.00	- / อนุมัติกลาง / -
2.1.2	คอนกรีตยก	1.10	ลบ.ม.	1,827.10	2,009.81	327.00	359.70	2,369.51	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
2.1.3	ทรายหยาบ	15.10	ลบ.ม.	493.00	7,474.30	104.00	1,570.40	9,044.90	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT
	รวม 2.1 งานชุดดิน				9,484.31		10,734.10	20,218.41	
2.3	งานผนังต่อคอนกรีต								
2.3.1	ไม้แบบ	136.00	ลบ.พ.	200.00	27,200.00	-	-	27,200.00	สิงจากร้านค้า / - / MIT
2.3.2	ค้ำแรงไม้แบบ	170.00	ตร.ม.	-	-	121.00	20,570.00	20,570.00	- / อนุมัติกลาง / -
2.3.3	ตะปูนไม้แบบ	43.00	กก.	70.09	3,013.87	-	-	3,013.87	พาณิชย์จังหวัด / - / MIT
	รวม 2.3 งานผนังต่อคอนกรีต				30,213.87		20,570.00	50,783.87	
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
2.4.1	เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 ขนาด R86 รั้งหนัก 0.222 กก./ลิ.	195.36	กก.	19.25	3,760.68	4.40	859.38	4,620.26	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
2.4.2	เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 ขนาด R89 รั้งหนัก 0.499 กก./ลิ.	159.68	กก.	19.34	3,088.21	4.40	702.59	3,790.80	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
2.4.3	เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 ขนาด DB 12 รั้งหนัก 0.888 กก./ลิ.	2,355.20	กก.	18.59	43,745.99	3.60	8,471.52	52,217.51	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
2.4.7	ลวดผูกเหล็ก	81.24	กก.	34.42	2,796.28	-	-	2,796.28	พาณิชย์จังหวัด / - / MIT
2.4.8	ตะแกรงเหล็ก 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	34.00	ตร.ม.	28.97	984.98	5.00	170.00	1,154.98	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
	รวม 2.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				54,375.14		10,203.69	64,579.83	
2.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.5.1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC (CYLINDER)	27.60	ลบ.ม.	1,971.96	54,426.10	419.00	11,564.40	65,990.50	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT
2.5.2	พลาสติกปูพื้น	80.00	ตร.ม.	5.30	424.00	-	-	424.00	สิงจากร้านค้า / - / MIT
2.5.3	ขางกันน้ำ สำหรับรอยต่อคอนกรีต 2 นิ้ว 8 นิ้ว	1.00	เมตร	139.40	139.40	-	-	139.40	สิงจากร้านค้า / - / MIT
	รวม 2.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง				54,989.50		11,564.40	66,553.90	
2.6	งานโครงสร้างเสริมโครงพรรณ								
2.6.1	เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 มม. รั้งหนัก 6.95 กก./ลิ.	250.20	กก.	22.19	5,551.94	12.00	3,002.40	8,554.34	สิงจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
2.6.2	เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. รั้งหนัก 3.34 กก./ลิ.	260.52	กก.	21.97	5,723.62	10.00	2,605.20	8,328.82	สิงจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT

ผู้จัดทำ : นายพิชญะ วัฒนสินธุ์ (นายช่างเทคนิค วิศวกร)

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช หนองบุตร (นายช่างเทคนิค วิศวกร)

ผู้อนุมัติ : นายไพรัช หนองบุตร (นายช่างเทคนิค วิศวกร)

นายไพรัช หนองบุตร

นายไพรัช หนองบุตร

นายไพรัช หนองบุตร

นายไพรัช หนองบุตร




นายไพรัช หนองบุตร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ศาลากลางบ้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสำนักสร้างสรรค์
 จำนวนราคาตามใบขอ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงที่ :
 เมื่อวันที่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6.3	เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. น้ำหนัก 5.14 กก./ล.	616.80	กก.	22.06	13,606.61	12.00	7,401.60	21,008.21	สินค้าจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
2.6.4	สีน้ำมันกันสนิม (รองพื้นกับสีเดิม 3 เท่า)	80.00	ตร.ม.	62.00	4,960.00	38.00	3,040.00	8,000.00	สินค้าจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT
	รวม 2.6 งานโครงสร้างเหล็กโครง				29,842.17		16,049.20	45,891.37	
	รวม 2.6.2.6) ทบวงงานโครงสร้างเหล็กโครง				178,905.99		69,121.99	248,027.98	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานทั้งหมด)							248,027.98	




 (ศาสตราจารย์ปวีติ ดร.เอกชัย มหาเอก) (นายชัยภูมิ กีฬาแบ่ง) **ปิยพรรณ ศิริมาชัย** (นางสาวปิยพรรณ ศิริมาชัย) (นายสันติภูมิ สิทธิราชภูว)
 (นายชอนดล สอาดเยี่ยม) (นายคตพงษ์ แสนใจ)  (นางสาวอภิญญา เศรษฐศิริวรรณ) (นายพิทักษ์ พนาบุตร)
 5 มีนาคม พ.ศ. 2568
 นางสาวศุภมา พรหมแก้วรัตน์ (นางสาวศุภมา พรหมแก้วรัตน์) (นางสาวกัญญา เชื้อคำฟู) (นางพัทธศรี ชัยเมตตา)

แบบแสดงสรุปรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ศาลาปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานอธิบดีกรมธรรมและสำนักงานส่งเสริมการค้า
 ตำแหน่งราคาทางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

แบบแสดง
 เมื่อวันที่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานฝ้าคา								
3.1.1	RI: ฝ้าคา METAL SHEET ชนิดเคลือบ - METAL SHEET ตอน 760 หรือสี ความหนาแน่นที่กรมขึ้นเคลือบ (APT) ไข้อย่าง 0.47 มม. ขอบบนที่ความหนา 1.5 นิ้ว ความหนาแน่นไข้อย่าง 40K หรือไข้อย่างที่ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต - METAL SHEET FLASHING (ความหนาแน่นที่, ครอบข้าง, ครอบชายคา, ไข้อย่าง) เคลือบสี ความหนาแน่นไข้อย่างที่เคลือบ (APT) ไข้อย่าง 0.47 มม.	56.00 44.00	ตร.ม. ม.	565.00 200.00	31,640.00 8,800.00	70.00 50.00	3,920.00 2,200.00	35,560.00 11,000.00	สีจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT สปช. / กรมบัญชีกลาง / MIT
	รวม 3.1 งานฝ้าคา				40,440.00		6,120.00	46,560.00	
3.2	งานฝ้าเพดาน								
3.2.1	CO: ฝ้าเพดานชนิดพื้น ค.ส.ล. งานเรียบ ทาสีภายนอก - งานเรียบชนิดพื้น ค.ส.ล.	4.00	ตร.ม.	100.00	400.00	99.00	396.00	796.00	สปช. / กรมบัญชีกลาง / MIT
	รวม 3.2 งานฝ้าเพดาน				400.00		396.00	796.00	
3.3	งานพื้น								
3.3.1	F1: พื้น ค.ส.ล. เหนือทรายปรับระดับ ผิวคอนกรีตขัดมัน พร้อมทรายรอง กว้าง 10 ซม. ตามแบบ - เหนือทรายปรับระดับ พร้อมขัดมัน - ทรายรอง กว้าง 10 ซม. F2: พื้น ค.ส.ล. ผิวคอนกรีตขัดเรียบ - ขัดเรียบชนิดพื้น ค.ส.ล. F3: พื้น ค.ส.ล. ผิวคอนกรีตขัดเรียบ พร้อมกันชนชนิดไม้แข็งทาสีเงาใสสำเร็จรูป - ขัดเรียบชนิดพื้น ค.ส.ล. - กันชนชนิดไม้แข็งทาสีเงาใสสำเร็จรูป	58.20 60.00 37.60	ตร.ม. ม. ตร.ม.	119.00 - - 1,827.10 495.00 148.54	6,925.80 - - 1,004.91 272.25 1,693.94	87.00 5.00 40.00	5,063.40 300.00 1,504.00	11,989.20 300.00 1,504.00	สปช. / กรมบัญชีกลาง / MIT - / สีจากร้านค้า / MIT - / กรมบัญชีกลาง / MIT สีจากร้านค้า / 50% ของค่าวัสดุ / MIT พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT สปช. / กรมบัญชีกลาง / MIT สีจากร้านค้า / สปช. / MIT
3.3.4	F3: พื้น ค.ส.ล. ผิวคอนกรีตขัดเรียบ พร้อมกันชนชนิดไม้แข็งทาสีเงาใสสำเร็จรูป - ขัดเรียบชนิดพื้น ค.ส.ล. - กันชนชนิดไม้แข็งทาสีเงาใสสำเร็จรูป	11.25 11.25	ตร.ม. ตร.ม.	- 546.00	- 6,142.50	40.00 55.00	450.00 6,187.50	450.00 6,761.25	- / กรมบัญชีกลาง / MIT สีจากร้านค้า / 50% ของค่าวัสดุ / MIT
3.3.5	งานขอบคอนกรีตสำเร็จรูป - คอนกรีตขนาด หน้า 3 ซม. - ทรายขนาด หน้า 5 ซม. - ขอบคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 15x30x100 ซม. พร้อม สีเทา	0.55 0.55 11.00	ตร.ม. ตร.ม. พ.บ.	1,827.10 495.00 148.54	1,004.91 272.25 1,693.94	327.00 104.00 50.00	179.85 57.20 550.00	1,184.76 329.45 2,183.94	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT สปช. / กรมบัญชีกลาง / MIT สีจากร้านค้า / สปช. / MIT
3.4	งานผนัง								
	รวม 3.3 งานพื้น				15,979.40		8,723.20	24,702.60	


 ปิยาพรสน พิรัมย์ย์ (นางสาวปิยาพรณ สิริมาตย์) (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)
 (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ) (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

 ปิยาพรสน พิรัมย์ย์ (นางสาวปิยาพรณ สิริมาตย์) (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)
 (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ) (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

 ปิยาพรสน พิรัมย์ย์ (นางสาวปิยาพรณ สิริมาตย์) (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)
 (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ) (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

แบบแสดงสรุปรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน: กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง: คลังจรัญรัตนาน มาทวิทยาลักษณ์เชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสำนักสร้างสรรค์
 ตำแหน่ง: คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบแสดง: เดือนวันที่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4.1	ผนังก่อ - ผนังก่ออิฐครึ่งผนัง	186.80	ตร.ม.	295.00	55,666.40	94.00	17,559.20	73,225.60	สปท. / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.4.2	ผนังฉาบปูนเรียบ - ฉาบปูนเรียบผนังอิฐ ภายใน - ฉาบปูนเรียบผนังอิฐ ภายนอก - ฉาบปูนเรียบผนังอิฐ ภายในนอก ซะระจง - ฉาบปูนเรียบผนัง ค.ส.ล. ภายใน - ฉาบปูนเรียบผนัง ค.ส.ล. ภายนอก	150.30 55.80 109.20 23.20 3.40	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	84.00 84.00 84.00 80.00 80.00	12,625.20 4,519.20 9,181.20 1,856.00 272.00	87.00 95.00 118.00 105.00 115.00	13,076.10 5,111.00 12,897.40 2,436.00 391.00	25,701.30 9,630.20 22,078.60 4,292.00 663.00	สปท. / กรมบัญชีกลาง / MIT สปท. / กรมบัญชีกลาง / MIT สปท. / กรมบัญชีกลาง / MIT สปท. / กรมบัญชีกลาง / MIT สปท. / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.4.3	ปูพื้น - ปูพื้นปูน หนา 5 ซม. พิมพ์ลายฉลุ - ปูพื้น DECI - ปูพื้น DECI - ปูพื้น DECI - ปูพื้น DECI	1.00 27.10 27.10 13.70 6.60	ชุด ม. ม. ม. ม.	2,990.00 97.00 582.00 640.00 485.00	2,990.00 2,628.70 15,772.20 8,768.00 3,201.00	897.00 60.00 100.00 100.00 100.00	897.00 1,626.00 2,710.00 1,370.00 660.00	3,887.00 4,254.70 18,482.20 10,138.00 3,861.00	สืบจากฐานค้ำ / 30% ของค่าวัสดุ / MIT สืบจากฐานค้ำ / กรมบัญชีกลาง / MIT สืบจากฐานค้ำ / กรมบัญชีกลาง / MIT สืบจากฐานค้ำ / กรมบัญชีกลาง / MIT สืบจากฐานค้ำ / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.5	งานประตู-หน้าต่าง			117,479.90			58,733.70	176,213.60	
3.5.1	งานประตู หรือ ฉลุ ประตูบานประกอบชุด - WDI: ประตูบานเปิด ชุด 1.70W x 3.00H ม. - X-STD1: ประตูเหล็กหัวของเดิม ประตูบานเปิด 2.10W x 3.55H ม. พร้อมทำสีใหม่ งานหน้าต่าง หรือ ฉลุ ประตูบานประกอบชุด - AW1: หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดกระจกใส หนา 1.43W x 0.38H ม.	1.00 1.00 6.00	ชุด ชุด ชุด	24,900.00 4,310.00 1,250.00	24,900.00 4,310.00 7,500.00	- - -	- - -	24,900.00 4,310.00 7,500.00	สืบจากฐานค้ำ (รวมค่าแรง) / - / MIT สืบจากฐานค้ำ (รวมค่าแรง) / - / MIT สืบจากฐานค้ำ (รวมค่าแรง) / - / MIT
3.6	งานทาสี				36,710.00			36,710.00	
3.6.1	งานทาสีปูนเก่า (ประเภทที่ 1) - สีนํ้าอะครีลิก 100% หนา 1 มม. 2321-2564 (สีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว และสีทับหน้า 1 เที่ยว) - สีนํ้าอะครีลิก 100% หนา 1 มม. 2321-2564 (สีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว และสีทับหน้า 1 เที่ยว)	58.00 17.00	ตร.ม. ตร.ม.	47.00 47.00	2,726.00 799.00	30.00 34.00	1,740.00 578.00	4,466.00 1,377.00	สปท. / กรมบัญชีกลาง / MIT สปท. / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.6.2	งานทาสีปูนใหม่ (ประเภทที่ 2)								

รวม 3.4 งานผนัง: 176,213.60
 รวม 3.5 งานประตู-หน้าต่าง: 176,213.60
 รวม 3.6 งานทาสี: 36,710.00

นายชัชวาลย์ กิตานนท์ (นายชัชวาลย์ กิตานนท์) (นายชัชวาลย์ กิตานนท์)
 นายอดพงษ์ สมมใจ (นายอดพงษ์ สมมใจ) (นายอดพงษ์ สมมใจ)
 นายกิตติพันธ์ โยเซย์รัตน์ (นายกิตติพันธ์ โยเซย์รัตน์) (นายกิตติพันธ์ โยเซย์รัตน์)
 นายพิชญ์ วัฒนจินดา (นายพิชญ์ วัฒนจินดา) (นายพิชญ์ วัฒนจินดา)
 นายสุวิทย์ ศรีมาตย์ (นายสุวิทย์ ศรีมาตย์) (นายสุวิทย์ ศรีมาตย์)
 นายพิทักษ์ วัฒนบุตร (นายพิทักษ์ วัฒนบุตร) (นายพิทักษ์ วัฒนบุตร)
 นายศิริราชบุรี (นายศิริราชบุรี) (นายศิริราชบุรี)

แบบแสดงสรุปราคารายการ บริณามงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ครั้งเจริญสีบานาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักส่งเสริมวิทยบริการและศูนย์บริการ
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดง
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

ทบวง : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สิ้นยอดจัด 100% ทรกยบ.น มอก.2321-2564 (สีรองพื้นปูใหม่ทั้งต่ง 1 เตี่ยว มอก.1123-2555 และสีทับหน้า ไม่יותרทำ 2 เตี่ยว)	142.00	ตร.ม.	49.00	6,106.00	30.00	4,260.00	10,366.00	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT
	- สิ้นยอดจัด 100% ทรกยบ.น มอก.2321-2564 (สีรองพื้นปูใหม่ทั้งต่ง 1 เตี่ยว มอก.1123-2555 และสีทับหน้า ไม่יותרทำ 2 เตี่ยว)	217.00	ตร.ม.	49.00	9,331.00	34.00	7,378.00	16,709.00	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT
3.6.3	งานพาสีฝ้าเพดาน	16.50	ตร.ม.	36.00	594.00	30.00	495.00	1,089.00	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT
	- สิ้นยอดจัด 100% ทรกยบ.น มอก.2321-2564 (สีรองพื้น 1 เตี่ยว และสีทับหน้า ไม่יותרทำ 2 เตี่ยว)				19,556.00		14,451.00	34,007.00	
รวม 3.6 งานพาสี					230,565.30		88,423.90	318,989.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานต้นทู่)								318,989.20	

..... (นายชัญญ์ ก๊กงาม) **ปิยาพรรณ ศรีนงดี** (นางสาวปิยาพรรณ ศรีนงดี)

..... (นายต่อพงษ์ เสมอใจ) **อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.** (นางสาวอภิรดี เตชะศิริวรรณ)

..... (นายเกียรติพันธ์ ไชยรัตน์) **อ.อ.อ.อ.อ.อ.** (นางสาววิภาดา เชื้อคำฟู)





แบบแสดงสรุปราคารายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง คลังจุลินทรีย์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศึกษานานาชาติ
 ตำแหน่งทางราชการ/ชื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบราคาที่
 เมื่อวันที่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
4.1	งานระบบระบายน้ำภายในอาคาร								
4.1.1	งานท่อขึ้น (PVC) POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5 - ยี่ห้อ PVC Class 8.5 ขนาด ๑๔"	20.00	ม.	153.00	3,060.00	100.00	2,000.00	5,060.00	ตามบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.1.2	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ, เหล็กยึดท่อ (ตัวรัดยึด) 30% ของราคาท่อ / ค่าแรงติดตั้ง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	รายการ	918.00	918.00	275.00	275.00	1,193.00	กรมบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.1.3	ระบบวางท่อระบายน้ำ (ROOF DRAIN)	4.00	ชุด	595.00	2,780.00	400.00	1,600.00	4,380.00	สืบจากรายงาน / กรมบัญชีกลาง / MIT
4.1.4	ข้อต่ออเนกประสงค์ (FLEXIBLE RUBBER) - ขนาด ๑๔"	4.00	ชุด	1,422.00	5,688.00	200.00	800.00	6,488.00	สืบจากรายงาน / กรมบัญชีกลาง / MIT
	รวม 4.1 งานระบบระบายน้ำภายในอาคาร			12,446.00			4,675.00	17,121.00	
4.2	งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร								
4.2.1	ปอติกขึ้นรูป ๐.30x0.30 ม. พร้อมฝั ก.ส.ล.	4.00	ชุด	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	สืบจากรายงาน / 30% ของค่าวัสดุ / MIT
4.2.2	ท่อคอนกรีต ๑๐/20 ม.	12.00	ม.	170.00	2,040.00	51.00	612.00	2,652.00	สืบจากรายงาน / 30% ของค่าวัสดุ / MIT
4.2.3	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ	4.10	ลบ.ม.	-	-	112.00	459.20	459.20	- / กรมบัญชีกลาง / -
	รวม 4.2 งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร			2,640.00			1,251.20	3,891.20	
	รวม ๔ (๔.1+๔.2) หมวดงานระบบสุขาภิบาล			15,086.00			5,926.20	21,012.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานทั้งหมด)							21,012.20	

(สถาปนิกผู้ออกแบบ) คร.เอกชัย มหาเอก (นายชัยภูมิ กี่หมานง) **ปิยาพรรณ พิธีมาตย์** (นางสาวปิยาพรรณ ศรีมาตย์) (นายสันติภูมิ สิทธิราชภูมิ)
 (นายช่างเทคนิค) (นายเอกสิทธิ์ เศษศิริวงษ์) (นายพิทักษ์ หนองบุตร)
 (นายช่างควบคุม) (นายอดิศักดิ์ ชัยเมตตา) (นางพัทศรี ชัยเมตตา)
 (นายช่างควบคุม) (นางสาววิภา เจริญดี) (นางสาววิภา เจริญดี)

แบบแสดงรายการรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ศาลาที่พักผู้โดยสาร มทวิชัยชัยรังษีใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจรวมและค่านาเมืองรังษีศรี
 ตำแหน่งราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

แบบแสดง
 เมื่อวันที่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
5.1	PANEL BOARD และแผงเบรคเกอร์								
5.1.1	LP NEW - LOADCENTER 3P4W 18 240F (100A) - MAIN CB. 3P 30AT/100AF 10KA. - BRANCH CB. 1P 16AT 6KA. - BRANCH CB. 1P 20AT 6KA.	1.00 1.00 7.00 5.00	ชุด ชุด ชุด ชุด	8,540.00 2,604.00 120.00 120.00	1,500.00 - - -	1,500.00 - - -	10,040.00 2,604.00 840.00 600.00	10,040.00 2,604.00 840.00 600.00	สังเกตปริมาณ / สบพ. สังเกตปริมาณ / - / สบพ. สังเกตปริมาณ / - / สบพ. สังเกตปริมาณ / - / สบพ.
	รวม 5.1 PANEL BOARD และแผงเบรคเกอร์			12,584.00	1,500.00		14,084.00		
5.2	CONDUIT & RACEWAY								
5.2.1	PVC ๕๑ (สีเทา)	27.00	ม.	837.00	25.00		1,512.00		สังเกตปริมาณ / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.2.2	PVC ๕๑/2 (สีขาว)	195.00	ม.	2,535.00	20.00		6,435.00		สังเกตปริมาณ / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.2.3	IME ๕๑/2"	15.00	ม.	975.00	26.00		1,365.00		สังเกตปริมาณ / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.2.4	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	652.00	-		652.00		15% ของค่าวัสดุ / - / MIT
	รวม 5.2 CONDUIT & RACEWAY			4,999.00			9,964.00		
5.3	CABLE & WIRE								
5.3.1	60227 IEC-01 # 10 sq.mm.	108.00	ม.	39.00	16.00		5,940.00		สังเกตปริมาณ / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.3.2	60227 IEC-01 # 4 sq.mm.	207.00	ม.	13.00	10.00		4,761.00		สังเกตปริมาณ / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.3.3	60227 IEC-01 # 2.5 sq.mm.	345.00	ม.	9.00	7.00		5,520.00		สังเกตปริมาณ / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.3.4	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	1,501.00	-		1,501.00		15% ของค่าวัสดุ / - / MIT
	รวม 5.3 CABLE & WIRE			11,509.00			17,722.00		
5.4	LIGHTING FIXTURE								
5.4.1	โคมไฟตัวนำไฟ LED PANEL 11W แบบติดขอบ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว	4.00	ชุด	475.00	115.00		2,360.00		สังเกตปริมาณ / กรมบัญชีกลาง / MIT
	รวม 5.4 LIGHTING FIXTURE			1,900.00			2,360.00		
5.5	SWITCH, RECEPTACLE & OTHER EQUIPMENT								
5.5.1	สวิทช์ไฟทางเดิน 1.6A.250V.	3.00	ชุด	47.00	80.00		381.00		สังเกตปริมาณ / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.5.2	เต้ารับไฟตู้ ชั้นสูง 2P+G 15A-250V.	6.00	ชุด	125.00	90.00		1,290.00		สังเกตปริมาณ / กรมบัญชีกลาง / MIT


นายชัยภูมิ กิ่งมาแดง (นายชัยภูมิ กิ่งมาแดง) (นางสาววิภาวรรณ ศรีมาคย์) (นายสันติภูมิ สิทธิราชบุตร)
 (นายเอกพงษ์ เสนอใจ) (นางสาวกมลทิพย์ เศรษฐศิริวงษ์) (นายพิทักษ์ ทนทานบุตร)
 (นายธนากร สอดาธรรม) (นางสาวกัญญา เชื้อคำ) (นางพัทธ์ศรี ชัยเมตตา)
 (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เอกชัย มหาเอก) (นายสันติภูมิ สิทธิราชบุตร)
 (นายธนากร สอดาธรรม) (นางสาวกมลทิพย์ เศรษฐศิริวงษ์) (นายพิทักษ์ ทนทานบุตร)
 (นางสาวกัญญา เชื้อคำ) (นางพัทธ์ศรี ชัยเมตตา)

แบบแสดงสรุปรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง คลังจัดซื้อบ้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานอธิบดีวัฒนธรรมและสำนักงานสร้างสรรค์
 จำนวนราคาตามใบขอ คณะกรรมการกำกับดูแลการคลัง

แบบเลขที่
 เมื่อวันที่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.5	ติดตั้งฝ้าเพดาน POP-UP แผ่นพิมพ์ 2P-AG ISA-250V.	3-00	ชุด	1,815.00	5,445.00	225.00	675.00	6,120.00	ติดตั้งฝ้าเพดาน / สีจากร้านค้า / MIT
รวม 5.5 SWITCH, RECEPTACLE & OTHER EQUIPMENT									
5.6	TELEPHONE & NETWORK SYSTEM				6,336.00		1,455.00	7,791.00	
5.6.1	ติดตั้งตู้สัญญาณคอมพิวเตอร์ RJ45	1-00	ชุด	389.00	389.00	110.00	110.00	499.00	ติดตั้งฝ้าเพดาน / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.6.2	ติดตั้งตู้สัญญาณโทรศัพท์ RJ11	1-00	ชุด	49.00	49.00	90.00	90.00	139.00	ติดตั้งฝ้าเพดาน / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.6.3	สายโทรศัพท์ 4C-0.65mm. TIEV	25-00	ม.	9.00	225.00	20.00	500.00	725.00	ติดตั้งฝ้าเพดาน / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.6.4	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ UTP-CAT.6 (23AWG)	25-00	ม.	16.00	400.00	8.00	200.00	600.00	ติดตั้งฝ้าเพดาน / สีจากร้านค้า / MIT
5.6.5	PVC ๑/2"	50-00	ม.	13.00	650.00	22.00	1,100.00	1,750.00	ติดตั้งฝ้าเพดาน / กรมบัญชีกลาง / MIT
5.6.6	อุปกรณ์ประกอบ	1-00	รายการ	191.00	191.00	-	-	191.00	15% ของค่าวัสดุต่อแต่ละสาย / - / MIT
รวม 5.6 NETWORK & CCTV SYSTEM									
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวมทั้งหมด)									
				1,904.00	2,000.00			3,904.00	
				39,232.00	16,593.00			55,825.00	
								55,825.00	

 (นายชัยภูมิ กีฬาแปง) (นายสันติภูมิ สิงห์ราชภูว)
 (ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก) (นายอพงษ์ เสมอใจ) (นายพิทักษ์ ทนบุตร)
 (นายชนดล สอดเยี่ยม) (นายเกียรติพันธ์ ร้อยคำดี) (นางทัศนีย์ ชัยเมศ)
 (นางสุจิตา พรหมแก้วมณี) (นางสาวนิตา เชื้อคำฟู) (นางทัศนีย์ ชัยเมศ)

การคำนวณราคากลางโดยใช้ Factor F

โครงการ : คลังจirikล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าวัสดุและแรงงาน	657,199.78 บาท		
หาค่า Factor F (งานอาคาร)	เงินล่วงหน้าจ่าย	0% ดอกเบี้ยเงินกู้	7% ต่อปี
	เงินประกันผลงานหัก	0% ค่า VAT	7%
ค่างาน(ทุน)ด้านต่ำ	500,000.00 บาท	ค่า Factor F =	1.3091
ค่างาน(ทุน)ด้านสูง	1,000,000.00 บาท	ค่า Factor F =	1.3067
ค่างานตามค่าวัสดุและแรงงาน	657,199.78 บาท		
ผลต่างค่างาน(ทุน)ด้านสูง-ค่าวัสดุและแรงงาน	= 1,000,000.00 -	657,199.78 =	342,800.22 บาท
ผลต่างค่างาน(ทุน)ด้านสูง-ต่ำ	= 1,000,000.00 -	500,000.00 =	500,000.00 บาท
ผลต่างค่าFactorF ค่างาน(ทุน)ด้านสูง-ต่ำ	= 1.3067 -	1.3091 =	-0.0024
ค่า Factor F =	1.3067 +	0.0016 =	1.3083
ราคากลาง = ค่าวัสดุและแรงงาน x Factor F =	657,199.78 x	1.3083 =	859,814.47 บาท

(แปลนส่นห้ำนร้ำนเก้ำนนเป้ำนร้อยล้บล้บห้ำนล้บล้บเจ้คสดางค้)